REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI BELLANTE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO, OPERE DI DEPOLVERIZZAZIONE. VIABILITA'

Committente: COMUNE DI BELLANTE

R.U.P.: Geom. DI GREGORIO MASSIMO

Progettazione e Direzione Lavori, CSP, CSE :
- Ing. DANIELE DI SILVESTRE, Via Rocco Carabba 11 - 67100 L'Aquila,
cell. 3200594761,e-mail: danieledisv@gmail.com

ING. DANIELE DI SILVESTRE

TAVOLA **5.b**

data: **Luglio 2018**


scala: **1:50**

Oggetto dell' elaborato:

Piante - Sezioni stato futuro via dei Tini tratto 1

VISTO ARRIVARE

PROTOCOLLO



LEGENDA:

- LINEA DI SEZIONE
- ACCESSI PRIVATI
- QUOTA NUOVO MANTO STRADALE
- QUOTA VECCHIO MANTO STRADALE
- SCAVO
- RIPORTO

sezione n.0

Quote del terreno		+0,094	+0,052	-109,016
Distanze parziali		1,67	2,09	

sezione n.1

Quote del terreno		+0,122	+0,047	-106,212
Distanze parziali		1,78	1,88	

sezione n.2

Quote del terreno		+0,090	+0,049	-97,380
Distanze parziali		1,63	1,97	

sezione n.3

Quote del terreno		+0,091	+0,039	-83,573
Distanze parziali		2,07	1,56	

sezione n.4

Quote del terreno		+0,87	+0,048	-78,695
Distanze parziali		1,54	1,94	

sezione n.5

Quote del terreno		+0,086	+0,042	-69,464
Distanze parziali		1,72	1,71	

sezione n.6

Quote del terreno		+0,097	+0,048	-69,510
Distanze parziali		1,96	1,93	

sezione n.7

Quote del terreno		+0,085	+0,041	-61,336
Distanze parziali		1,76	1,63	

sezione n.8

Quote del terreno		+0,109	+0,055	-58,939
Distanze parziali		2,15	2,22	

sezione n.9

Quote del terreno		+0,079	+0,036	-60,229
Distanze parziali		1,72	1,43	